1 階 平 面 図　　S＝1／100

仕様書

便所	仕上げ	床	既存タイル撤去	アスファルト防水はハルeコート同等品	洋風便座
			土間モルタル（アスファルト防水共）	長尺シートは抗ウィルス性・防汚コーティング	TCF4733AMRHNW1
			土間モルタル塗り	抗菌性・耐薬品性・重歩行であること	壁掛け小便器
			長尺シート（専用溶接棒による溶接工法）		UFS900JS
					汚垂石
					AB660K
		壁	既存タイル撤去	トイレブース及びメラミン化粧板は抗ウィルス加工	壁掛洗面器
			モルタル塗り（既存タイル撤去）	JP0612202A0003R	台付自動水栓
			ライニング下地		台付自動水石鹸供給栓
			構造用合板貼り		一般鏡
			メラミン不燃化粧板		掃除用流し
			面台（マーブライトカウンタ）		便座用・手洗い用電源工事
			トイレブース（抗ウィルス仕様）		（天井内配管）
			ソフト巾木		配管修繕
			トイレブース撤去		感知式照明
					感知式換気扇
					設備機器仮撤去
		天井	撤去		
			ケイカル板		
			光触媒塗装	抗菌・抗ウィルス・消臭・超低臭	
			点検口		
食堂・舎監室	仕上げ	床	既存長尺シート撤去	長尺シートは抗ウィルス性・防汚コーティング	アルミ製カバー工法
			下地不陸調整（損傷部補修）	抗菌性・耐薬品性・重歩行	※延焼ラインは
			長尺シート（専用溶接棒による溶接工法）	金物取付	建築基準法第2条第九号のニのロ
		壁	既存枠撤去		に規定する防火設備であること
			モルタルトロ詰め		
			ソフト巾木		畳改修（舎監室）
			光触媒塗装	抗菌・抗ウィルス・消臭・超低臭	廊下-食堂建具新設
		天井	光触媒塗装	抗菌・抗ウィルス・消臭・超低臭	
談話室	仕上げ	床	畳処分	複合フローリング	押し入れ扉交換（抗菌仕様）
			複合フローリング t12（環境配慮型合板）	車いす対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい	防火扉取付
			（根太45×60+構造用合板 t 12）	汚れを落としやすい・耐アルカリ性・抗菌塗装	床復旧
		壁	ソフト巾木	擦り傷がつきにくいものとする	設備機器撤去・再取付
			光触媒塗装	床FLをFL=0とする	談話室-食堂建具新設（抗菌仕様）
			壁補修		
					廊下-談話室建具新設
		天井	天井撤去	ビニルクロスは抗ウィルス	
			天井下地	JP0612748X0001K	
			石膏ボード		
			ビニルクロス		
男子脱衣室	仕上げ	床	既存仕上げ撤去	スイッチ取替工事	設備機器仮撤去
			複層塩化ビニル床タイル		
		壁	ソフト巾木		
			光触媒塗装	抗菌・抗ウィルス・消臭・超低臭	
		天井	光触媒塗装		
浴室	仕上げ	床	既存仕上げ撤去		防水照明
			サーモタイル	すべり抵抗値（C.S.R・B）	感知式換気扇
					スイッチ取替
		壁	サーモタイル巾木		設備機器仮撤去
			タイル		浴室バス
			メラミン不燃化粧板（抗菌パネル）	抗菌・防カビ	シャワー水栓
		天井	既存撤去		
			下地調整		
			バスパネル（抗菌）	耐蝕アルミ・準不燃	

改修範囲を示す

建築基準法施行令81条に適合すること
建築基準法施行令第120条～124条に適合すること
建築基準法施行令112条に適合すること
消防法施行令第1条・令第3条・令第10条～29条に適合すること